


FONTE : Google Earth Pro

TRECHO 01 - DEZINHO

PLANILHA DE CÁLCULO PREPARO DE BASE E CASCALHAMENTO										
TRECHO	EXTENÇÃO	UNIDADE	PONTOS	COORDENADAS	P. ROLAGEM	UNIDADE	BIGODE	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE
TRECHO 01 - DEZINHO	3,755,65	M	184	23°52'00.82" S	6,00	M	2,00	M	22.533,90	M³
TRECHO 01 - DEZINHO	3,76	KM	187	50°43'13.02" O	8,00	M	2,00	M	30.045,20	M³

Seção Longitudinal Tipo



Escala 1:50

Detalhe 01

Detalhe 1 - Camadas do Pavimento



PLANILHA DE CÁLCULO GALERIAS

TRECHO	EXTENÇÃO	UNIDADE	PONTOS	COORDENADAS	DIAMETRO
TRECHO 01 - DEZINHO	10,00	M	184	23°51'38.58" S 50°42'24.50" O	0,60
TRECHO 01 - DEZINHO	10,00	M	187	23°51'41.92" S 50°42'46.21" O	0,40

LEGENDA DO TRAJETO

	TRECHO 01 - DEZINHO
--	---------------------

Contrato de Repasse OGU nº 827098/2016/CAIXA
Plano de Trabalho: 1033364-55

RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS - IMPLANTAÇÃO - LOCALIZAÇÃO
S/ ESCALA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA	FOLHA 01/04
OBRA :- RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS LOCAL :- ESTRADAS RURAIS E VICINAIS SAPOPEMA - PR		
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL CREA - 008.345.884-4/RP - ART: 20172030068	GIMERSON DE JESUS SUBTIL PREFEITO MUNICIPAL	DATA MAIO/2017