

TABELA DIMENSÕES PAVIMENTAÇÃO RECAPE TRECHO 2

Nome Rua	Tipo Pavimento	Trecho	Largura	Comp.	Área
MARIA AUGUSTA DE GODOY	PAVIMENTAÇÃO RECAPE	02	7,90 - 8,70	46,70	291,07 m²
Total geral					

TABELA DIMENSÕES PAVIMENTAÇÃO RECAPE TRECHO 3

Nome Rua	Tipo Pavimento	Trecho	Largura	Comp.	Área
MARIA AUGUSTA DE GODOY	PAVIMENTAÇÃO RECAPE	03	6,70 - 6,90	27,20	185,98 m²
Total geral					

TABELA DIMENSÕES CALÇADAS TRECHO 2

Qtd	Tipo Pavimento	Localização	Trecho	Área
CALÇADA EM CONCRETO				
1	CALÇADA EM CONCRETO	MARIA AUGUSTA DE GODOY	02	21,43 m²
1	CALÇADA EM CONCRETO	MARIA AUGUSTA DE GODOY	02	21,33 m²
1	CALÇADA EM CONCRETO	MARIA AUGUSTA DE GODOY	02	11,92 m²
1	CALÇADA EM CONCRETO	MARIA AUGUSTA DE GODOY	02	30,37 m²
Total geral				

TABELA DIMENSÕES CALÇADAS TRECHO 3

Qtd	Tipo Pavimento	Localização	Trecho	Área
CALÇADA EM CONCRETO				
5	CALÇADA EM CONCRETO	MARIA AUGUSTA DE GODOY	03	85,73 m²
Total geral				

TABELA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TRECHO 2

Qtd	Tipo	Modelo	Nome Rua	Trecho
1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	PLACA NOME DE RUA	MARIA AUGUSTA DE GODOY	02
Total geral: 1				

NOTAS GERAIS

- TODAS AS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DESTA PROJETO DEVERÁ SER IMPLANTADA.
- TODAS AS FAIXAS DE PEDESTRE DESTA PROJETO DEVERÁ SER IMPLANTADA.
- TODAS AS CALÇADAS DEVERÃO ESTAR ACESSIVEL LIVRE DE OBSTÁCULOS (POSTE, ÁRVORES, ETC...) CONFORME NORMA NBR 90/50/2015

LEGENDA

- RECAPEAMENTO CBUQ À EXECUTAR
- RECAPEAMENTO CBUQ DETALHES À EXECUTAR
- CALÇADA EXISTENTE
- CALÇADA À RETIRAR
- CALÇADA EM CONCRETO À EXECUTAR

TABELA DIMENSÕES CALÇADAS À RETIRAR TRECHO 2

Tipo Pavimento	Localização	Trecho	Área
CALÇADA EXISTENTE	MARIA AUGUSTA DE GODOY	02	7,14 m²
CALÇADA EXISTENTE	MARIA AUGUSTA DE GODOY	02	45,29 m²
Total geral			

TABELA DIMENSÕES CALÇADAS À RETIRAR TRECHO 3

Tipo Pavimento	Localização	Trecho	Área
CALÇADA EXISTENTE	MARIA AUGUSTA DE GODOY	03	6,73 m²
CALÇADA EXISTENTE	MARIA AUGUSTA DE GODOY	03	2,04 m²
CALÇADA EXISTENTE	MARIA AUGUSTA DE GODOY	03	11,82 m²
CALÇADA EXISTENTE	MARIA AUGUSTA DE GODOY	03	38,89 m²
Total geral			

TABELA FAIXA DE PEDESTRE TRECHO 2

Qtd	Tipo	Nome Rua	Trecho	Largura	Comp.	Área
MARIA AUGUSTA DE GODOY						
1	FAIXA DE PEDESTRE	MARIA AUGUSTA DE GODOY	02	0,50	5,00	15,00 m²
1	FAIXA DE PEDESTRE	MARIA AUGUSTA DE GODOY	02	0,50	5,00	17,50 m²
Total geral						

TABELA FAIXA DE PEDESTRE TRECHO 3

Qtd	Tipo	Nome Rua	Trecho	Largura	Comp.	Área
MARIA AUGUSTA DE GODOY						
2	FAIXA DE PEDESTRE	MARIA AUGUSTA DE GODOY	03	0,50	5,00	30,00 m²
Total geral						

TABELA RAMPA DE ACESSIBILIDADE TRECHO 2


Qtd	Tipo	Nome Rua	Trecho
MARIA AUGUSTA DE GODOY			
4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	MARIA AUGUSTA DE GODOY	02
Total geral			

TABELA RAMPA DE ACESSIBILIDADE TRECHO 3

Qtd	Tipo	Nome Rua	Trecho
MARIA AUGUSTA DE GODOY			
2	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	MARIA AUGUSTA DE GODOY	03
Total geral			

TABELA DIMENSÕES DETALHES PAVIMENTAÇÃO RECAPE TRECHO 2

Detalhe	Localização	Trecho	Tipo Pavimento	Área
DETALHE 02	MARIA AUGUSTA DE GODOY	02	PAVIMENTAÇÃO RECAPE - DETALHES	43,94 m²
DETALHE 03	MARIA AUGUSTA DE GODOY	02	PAVIMENTAÇÃO RECAPE - DETALHES	171,80 m²
Total geral				



PROJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TRECHO 02 E 03 FOLHA 03/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOEMA-PR
PROPRIETÁRIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO CBUQ/GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS
OBRA

SAPOEMA - ESTADO DO PARANÁ
CIDADE

AV JOAQUIM DOMINGUES GUERREIRO - CENTRO
ENDEREÇO

LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO S/ ESCALA

ART nº : 1720203379938

INFORMAÇÕES DO LOTE

QUADRA..... LOCAL: RUA

LOTE.....

CADASTRO:.....

MATRICULA:.....

Prefeito Municipal
GIMERSON DE JESUS SUBTIL

Responsável Técnico
ENGRº CIVIL
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
Crea SP nº 506.345.854-4/D - Visto Pr nº 145077

DESENHISTA: **MARCOS ELEUTÉRIO** Data: 03/08/2020

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 2.750,41m²

APROVAÇÃO:

Des.: Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cod. Penal