



OBRA : Pavimentação em Lajota Sextajada
LOCAL: NA RUA DAS PALMEIRAS, PROLONGAMENTO DA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, RUA DAS OLIVEIRAS E RUA BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PR
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Sapopema
FONTE: SINAPI - 12/2022 Sem Desoneração

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0										
1.			OBRAS DE ARTE CORRENTE						97.120,81	
1.1.			MEIO-FIO						15.084,40	
1.1.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	430,00	35,08	BDI 1	35,08	15.084,40	RA
1.2.			DRENAGEM						6.022,81	
1.2.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	11,00	144,41	BDI 1	144,41	1.588,51	RA
1.2.2	SINAPI	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	13,20	9,79	BDI 1	9,79	129,23	
1.2.3	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,20	11,73	BDI 1	11,73	154,84	RA
1.2.4	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	730,24	BDI 1	730,24	2.920,96	RA
1.2.5	SICRO 3	2003452	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA	UN	1,00	1.229,27	BDI 1	1.229,27	1.229,27	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL						76.013,60	
2.1.			REVESTIMENTO EM LAJOTAS						76.013,60	
2.1.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.291,65	58,85	BDI 1	58,85	76.013,60	RA
TOTAL DOS SERVIÇOS									97.120,81	

Sapopema - Paraná, 20 de Janeiro de 2022

Jean Carlos Cunha de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA SP_5061984621/D

Paulo Maximiano Souza Junior
 Prefeito Municipal